

**Перечень и стоимость планируемых работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД на 2014 г.**

**Мира 13**

Таблица ТЭР	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Объем
	<b>РАЗДЕЛ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ</b>		
11-010	Ремонт лотков для отвода воды	м2	2,00
11-013	Заделка чердачных окон железом	10 м2	0,20
11-014	Заделка подвальных окон железом	10 м2	0,30
12-001	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (ремонт приямков)	10 м2	0,10
12-005	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (ремонт вентиляций)	10 м2	0,36
12-031	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки	10 м	10,00
15-003	Снятие оконных переплетов остекленных	10 м2	0,60
15-005	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	створка	6,00
15-006	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних	брусек	2,00
15-007	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних	брусек	2,00
15-009	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	10 м2	1,00
15-051	Смена дверных приборов - замки навесные	шт	6,00
17-013	Гидроизоляция козырьков балконов	100 м2	0,12
17-071	Очистка кровли от мусора	100 м2	5,79
18-002	Ремонт ступеней бетонных	10ступ.	0,20
расчет	Профосмотр и очистка ветканалов и фановых стояков	ч. час	98,00
42-002	Осмотр кровли рулонной	1000м2	0,57
42-007	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000м2	0,09
42-008	Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1000м2	3,70
42-009	Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1000м2	3,70
42-010	Осмотр железобетонных конструкций	1000м2	3,70
33-037	Снятие показаний ОПУ	шт	2,00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ</b>	<b>руб.</b>	<b>177670,20</b>
	<b>РАЗДЕЛ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
24-028	Планировка и завоз грунта на газоны	м3	7,00
24-029	Ремонт ковшей и бункеров мусоропровода	шт	3,00
	Установка урн	шт	1,00
СРиУ ч.III	Посадка деревьев	шт	3,00
СРиУ ч.III	Ремонт скамьи без спинки	шт	2,00
22-082	Окрашивание водоэмульсионной краской бордюров	10 м2	5,00
22-047	Простая масляная окраска ранее окрашенных малых форм расчисткой старой краски до 35 %	10 м2	4,50
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	<b>руб.</b>	<b>30261,27</b>
	<b>РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>		
31-006	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	6,00
31-007	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечным условиям диаметром до 32 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	1,00
31-008	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	2,00
31-014	Ревизия задвижек ГВС и ХВС	1 шт	6,00
31-014	Ревизия задвижек отопления	1 шт	3,00
31-054	Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидродневматическим способом в домах 5-12 этажей	1 элев.	2,00

32-027	Смена арматуры - вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт	7,00
32-028	Смена арматуры - вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1 шт	7,00
32-035	Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм	1 шт	1,00
32-071	Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС	1 шт	3,00
32-071	Ревизия запорной арматуры отопления	1 шт	8,00
32-080	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений)	1 м	6,00
32-085	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без стоимости креплений)	1 м	1,00
32-086	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений)	1 м	2,00
32-087	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений)	1 м	1,00
32-089	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений)	1 м	2,00
32-091	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений)	1 м	1,00
Е 16-07-	Замена сборок в техподполье д= 20мм	шт	4,00
Е 16-07-	Замена сборок в техподполье д= 25мм	шт	2,00
Е16-07-	Замена сборок в техподполье д= 32мм	шт	3,00
26-01-017	Изоляция трубопровода из вспененного каучука	10м	0,80
расч	Запуск системы отопления с регулировкой и развоздушиванием	эл.	2,00
смета	Техническое обслуживание теплового узла , теплообменника и циркуляционного насоса (ежемесячно )	шт.	2,00
42-011	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000м2	3,70
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>руб.</b>	<b>160227,84</b>
	<b>РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</b>		
33-019	Смена ламп накаливания	10шт	28,60
33-025	Смена выключателей	шт	4,00
33-028	Смена патронов	шт	6,00
33-032	Ревизия ВРУ	шт	2,00
33-034	Смена отдельных участков наружной проводки	м	15,00
33-049	Смена ламп ДНаТ	шт	2,00
33-055	Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов	щит	18,00
33-059	Замена фотоэлемента	фотоэл.	1,00
расч	Капитальный ремонт этажных электрощитов	шт	18,00
смета	Монтаж распределительной коробки	шт	3,00
42-012	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лест.	2,00
42-013	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах	1000м3	3,70
42-014	Осмотр вводных электрических щитков	100 шт	0,02
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</b>	<b>руб.</b>	<b>116040,42</b>
	<b>РАЗДЕЛ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>		
51-006	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 6-9 этажей (до почтовых ящиков)	100 м2	1,02
51-006	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 6-9 этажей	100 м2	6,68
51-014	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 6-9 этажей (до почтовых ящиков)	100 м2	1,02
51-014	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 6-9 этажей	100 м2	6,68
51-017	Обметание пыли с потолков	100 м2	9,30
51-018	Влажная уборка стен	100 м2	13,00
51-030	Уборка лифтовых кабин	м2	2,00
51-031	Мытье окон	10 м2	33,60
51-032	Уборка площадки перед входом в подъезд	100 м2	0,10
51-034	Уборка чердаков, подвалов, бойлерных	100 м2	11,45
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	<b>руб.</b>	<b>183625,36</b>

	<b>РАЗДЕЛ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ</b>		
53-001	Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	1,86
53-020	Уборка газонов	1000 м2	1,31
53-023	Выкашивание газонов комбинированных	1000 м2	1,58
53-025	Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой	1000 м2	1,58
53-030	Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки	м3	2,00
54-003	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	0,09
54-013	Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	0,23
54-025	Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси)	1000 м2	0,03
54-035	Перекидывание снега и скола	м3	1,00
54-041	Очистка крыш, козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см	100 м2	0,10
54-043	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 м2	0,79
54-044	Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки	1000 м2	1,77
договор	Механизированная уборка в зимний период	1000 м2	0,23
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ</b>	<b>руб.</b>	<b>200114,79</b>
	<b>РАЗДЕЛ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>		
договор	Услуги по начислению, сбору и перечислению квартплаты	м2	3698,40
договор	Завоз песка с учетом стоимости материала	м3	3,00
договор	Дератизация и дезисекция	м2	572,40
договор	Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения (в.ч. Аварийное обслуживание)	м2	3698,40
	Содержание АДС	м2	3698,40
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>	<b>руб.</b>	<b>155043,67</b>
	<b>РАЗДЕЛ 8 УБОРКА МУСОРОПРОВОДА</b>		
52-005	Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж	м3	250,50
52-010	Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	10шт	1,60
52-011	Профилактический осмотр мусоропровода	100 м	0,52
52-013	Уборка мусороприемных камер без шланга	100 м2	0,04
52-032	Уборка бункеров без шланга	10шт	0,20
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 УБОРКА МУСОРОПРОВОДА</b>	<b>руб.</b>	<b>112595,38</b>
	<b>РАЗДЕЛ 9 ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО</b>		
договор	Вывоз ТБО	м2	3698,40
договор	Утилизация ТБО	м2	3698,40
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО</b>	<b>руб.</b>	<b>110064,38</b>
	<b>РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ</b>	<b>руб.</b>	<b>213027,84</b>
	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА</b>	<b>руб.</b>	<b>1458671,15</b>
	<b>ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА</b>	<b>м2</b>	<b>3698,40</b>
	<b>СТОИМОСТЬ В РАСЧЕТЕ НА 1М2</b>	<b>руб.</b>	<b>32,87</b>

Директор УО "Модуль"

Панина И.А.